

Spett.le

Giacomo Fiore

Milano, 26/02/2025 prev. N. 34/25

Oggetto: Impianto videosorveglianza stabile Via Fiuggi 12/1 Milano

Formazione nuovo impianto di videosorveglianza a servizio di

- > LATO STRADA
- > INGRESSO
- > AREA INTERNA
- > SBARCO ASCENSORE

N° 1	XVR Ibrido 5in 1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP 4 Ingressi + 2 IP, 1 porta Ethernet RJ45 10/100Mbps, DDNS gratuito Alimentatore 12VDC e mouse inclusi, dimensioni 300 x 45 x 249mm Fanless, NDAA compliance		
N° 1	HD 1TB Serial ATA per videosorveglianza		
N° 4	Telecamera Eyeball 4in1 2MPx1s, 2,8-12mm MOTOR, ICR WDR 120dB 30-50, SillEye ibrida 4in 1 (AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS selezionabile via dip switch) 1/2,8 CMOS SONY STARVIS STARLIGHT Ottica 2,8-12mm Motorizzata 30-50mt Leds		
N° 4	Base Junction Box TKH Skilleye con pressacavo per telecamera Eyeball Ottica fissa, Eyeball varifocale e Bullet Varifocale dimensioni Ø 139,3 x 50mm		

N° 4	Coppia Balun passivi		
N° 1	Monitor LED 18,5" 16:9 solo VGA 1366 x 768		
N° 4	Alimentatore Resinato 12V 1,5Ah IP65		
N° 1	Batteria al piombo 12V 1,2Ah Fiamm		
N° 1	Armadio Tvcc Pro Small 2 chiavi		
N° 2	Cartello " Area videosorvegliata" 30x20 alluminio		
N° 1	Materiale di uso e consumo		
N° 1	Installazione		

TOTALE GENERALE € 2.550,00

- Esclusioni: IVA opere murarie e tutto quanto non espressamente descritto
- Pagamento: 50% conferma d'ordine – 50% fine lavori
- Validità del preventivo 60gg